



Projekt „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy wykonania usługi budowlanej wykończeniowej/adaptacji pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, ul. Leopolda Lisa Kuli 3A.

I.p.	Zakres robót	J m
1.	Demontaż drzwi wewnętrznych (1 szt. stalowe, 1szt drewniane) z zamianą ich położenia. W wycenie materiałów należy przyjąć materiały montażowe i pomocnicze, skrzydła i ościeżnice inwestora do przełożenia.	2 szt.
2.	Wykucie nowego otworu drzwiowego 90x205 w ścianie działowej murowanej wraz z obsadzeniem drzwi pełnych w kolorze i materiale zbliżonym do istniejących	1 kpl.
3.	Montaż 2 ścianek działowych (podział istniejących pomieszczeń) na stelażu z profili stalowych w systemie gipsowo-kartonowym z wypełnieniem wełna mineralną 10cm	1 szt – ok.17m <sup>2</sup> . 1 szt - ok.24m <sup>2</sup> .
4.	Przeróbki instalacji oświetleniowej (przesunięcie w obrębie pomieszczeń 5 opraw oświetleniowych jarzeniowych rastrowych wraz ze zmianą położenia przełączników.	1 kpl
6.	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania wraz z gruntowaniem i miejscowymi naprawami po przeróbkach instalacyjnych i przetarciem ok. 20% tynków – tynki w większości jako gładzie gipsowe, stan dobry.	300m <sup>2</sup>
7.	Uzupełnienie miejscowe posadzek terakotowych związane ze zmianą układu pomieszczeń.	3 msc (ok. 1,6 m <sup>2</sup> )
8.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia (przecignięcie kratki wentylacyjnej kanałem PCV pod sufitem do istniejącego czynnego komina wentylacyjnego - odl. 1,4 mb).	1 kpl
9.	Gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, farbą kolor jasny do wyboru przez Zamawiającego.	300 m <sup>2</sup>
10.	Montaż i uzupełnienie listew podłogowych z gresu.	6 mb
11.	Wyniesienie z budynku, wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych wraz z kosztami utylizacji	kpl

W kalkulacji kosztów należy uwzględnić prace zabezpieczające i porządkowe pomieszczeń.