

Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPS.221.5.2018.MRK

Dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

I. Wymagane parametry techniczne urządzenia:

Lp.	Parametry techniczne urządzenia	
1.	Przeznaczenie podnośnika	Zewnętrzne
2.	Wysokość podnoszenia	co najmniej 2000 mm
3.	Liczba przystanków	2
4.	Rozmieszczenie przystanków	wsiadanie i wysiadanie na wprost - przelot 180°
5.	Nośność	min. 380 kg
6.	Wymiary platformy (szerokość x głębokość)	900-950 x 1400-1450
7.	Wymiary zewnętrzne urządzenia (szerokość x głębokość)	1250-1300 x 1500-1550
8.	Podszybie	70 mm lub rampa najazdowa
9.	Zasilanie	400 V
10.	Napęd	śrubowy
11.	Prędkość jazdy	od 0,05 do 0,15 m/s
12.	Moc silnika	od 1 do 2,5 kW
13.	Usytuowanie skrzynki sterowania	Na platformie (panel z przyciskami trzymaj i jedź)
14.	Malowanie	Dowolny kolor z palety RAL
15.	Konstrukcja urządzenia	Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej. Osłony maszynowni, kosz i bramki wykonane ze stali

Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

		ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor z palety RAL. Panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wypełnienie drzwiczek i barierki wykonane z poliwęglanu.
16.	Zabezpieczenia	Dostęp za pomocą zdalnego pulpitu Antypoślizgowa podłoga platformy Awaryjny przycisk STOP System przeciwzgnieciowy platformy Listwa bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie System diagnostyczny z funkcją powiadamiania o awariach i błędach

II. Pozostałe elementy oferty:

Lp.	Pozostałe elementy oferty	
1.	Montaż urządzenia	TAK
2.	Realizacja zamówienia w terminie	do 13 tygodni od daty podpisania umowy.
3.	Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej	TAK
4.	Przygotowanie fundamentu i dostarczenia protokołu budowlanego	TAK
5.	Doprowadzenie zasilania i dostarczenia protokołu pomiarów elektrycznych	TAK
6.	Podłączenia do istniejącej instalacji zasilania	TAK
7.	Dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia i asysta przy odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego	TAK
8.	Poniesienie przez wykonawcę kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego	TAK

III. Gwarancja:

- 2 lata od daty odbioru Urząd Dozoru Technicznego